



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, TIPO 16 FACES, EM DIVERSOS TRECHOS DE TRAVESSIA DA OBRA DA CICLOVIA.

Local da obra: Ciclovia – Diversos trechos de travessias ao longo da obra da Ciclovia, desde o Bairro Daltro Filho até a Estrada Municipal IM – 265.

OBJETIVO

Memorial Descritivo que serve de base para os serviços de mão de obra a ser contratada para assentamento de pavimento em piso intertravado, tipo 16 faces, 8cm de espessura, assentamento de meio fios em diversas travessias da obra da Ciclovia, conforme planilha anexa.

A obra consiste no assentamento de 365,48m² de pavimento e assentamento de 156,00m de meio fios.

1. SERVIÇOS INICIAIS:

Serviços de movimento de solos: Todos os locais onde houver pavimentação deverá ser executado serviços de corte ou aterro para definir a cota de assentamento do pavimento. O local deverá ser devidamente compactado sobre o qual será espalhada camada de pó de brita para assentamento dos bloquetes tipo 16 faces.

2. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS:

Os meio fios terão a função de travamento do pavimento, devem ser assentes obedecendo-se o devido alinhamento local e rejuntados com argamassa de cimento e areia.

3. PAVIMENTAÇÃO:

O pavimento deve se assentado sobre camada de pó de brita, obedecendo-se os níveis e alinhamentos locais, rejuntados com pó de brita e compactados com placa vibratória até atingir o nível do piso em concreto da obra da ciclovia. O rejuntamento deve ser feito espalhando uma camada de pó de brita, seco, sobre o pavimento por meio de vassouras adequadas, forçando a penetração do material, até preencher as juntas dos paralelepípedos.

OBS: Todos os materiais e equipamentos necessários para a boa execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Imigrante.

Imigrante, 08 de Dezembro de 2023

Germano Stevens
Pref. municipal

Claimar José Duarte
Eng.º Civil - CREA 47.162 – D