



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **RESTABELECIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE IMIGRANTE**

Local da obra: **RUA MÁRIO LINDNER, SECA BAIXA, IMIGRANTE/RS**

OBJETIVO

Memorial Descritivo que serve de base para definir materiais e mão de obra a serem contratados para o restabelecimento de um trecho de 80,00 metros de extensão da Rua Mário Lindner que foi afetado por movimentação de massa que danificou o pavimento existente.

1. SERVIÇOS PREVISTOS:

- 1.1 – Remoção do pavimento danificado:** os materiais devem ser removidos e depositados em local adequado, devidamente licenciado. Medido em m².
- 1.2 – Regularização e compactação do subleito existente:** são os serviços de regularização, nivelamento e compactação do subleito para deixar o terreno pronto para receber a nova pavimentação. Medido em m².
- 1.3 – Execução de pavimento em pedras poliédricas:** após a regularização e compactação do subleito, com o terreno totalmente nivelado, inicia-se o processo de assentamento das pedras poliédricas de basalto que formarão a pista de rolamento. Esta será de 80,00 metros de extensão e 4,00 metros de largura, resultando assim em 320,00 m². Medido em m².
- 1.4 – Guia de meio-fio:** será feito o assentamento de guias de meio-fio nas laterais da pavimentação para correto travamento das pedras poliédricas. Estas serão de concreto, moldadas in loco, com 30 cm de altura e 15cm de base. Medido em m.

Limpeza final de obra

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das etapas da obra.

O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhões e transportados para locais previamente definidos pela fiscalização.

Imigrante, 15 de janeiro de 2025

FELIPE JACOBS POCEBON
Engenheiro civil – CREA/RS 222.451

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal